

zodp. projektant:	kreslil:	vypracoval:		
Ing. Jan Doležal	Ing. Jan Doležal	Ing. Jan Doležal		
investor:	STAREZ – SPORT, a.s. Křídlovická 911/34, 603 00 Brno			
místo stavby:	k.ú. Brno		formát:	
stavba:	HALA RONDO – TECHNOLOGICKÝ KANÁL		datum:	04/23
stavební objekt:	SO 01		stupeň PD:	DPS
část:	Chlazení		zak. číslo:	PZK000275
obsah:	TECHNICKÁ ZPRÁVA		měřítko:	č.v.:

1 OBSAH

2	ÚVOD.....	2
2.1	ROZSAH PROJEKTU	2
2.2	PŘEDPISY A NORMY	2
2.3	PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU.....	2
3	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	3
3.1	POTRUBNÍ ROZVODY	4
3.2	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBNÍCH ROZVODŮ	4
3.3	ZABEZPEČENÍ A DOPLŇOVÁNÍ SOUSTAVY.....	4
4	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	5
4.1	ODPADNÍ LÁTKY	5
4.2	PROVOZNÍ LÁTKY	5
4.2.1	Mravenčan draselný 35%	5
4.2.2	Etylenglykol 30%.....	5
5	LÁTKOVÁ BILANCE.....	5
6	OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM	6
7	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST	6
8	BEZPEČNOST PRÁCE	6
9	PROVOZ, OBSLUHA, ÚDRŽBA.....	7
9.1	PROVOZ.....	7
9.2	OBSLUHA.....	7
9.3	ÚDRŽBA.....	7
10	ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ	7
11	ZÁVĚR	7

2 ÚVOD

2.1 ROZSAH PROJEKTU

Projektová dokumentace řeší modernizaci techn. kanálu na zimním stadionu v Brně. Konkrétně projektová dokumentace řeší rozvody chladu pro chlazení ledové plochy.

2.2 PŘEDPISY A NORMY

- Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006
- ČSN EN 12828, Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav
- ČSN EN ISO 4126, bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku
- ČSN EN 378-1, chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
- ČSN EN 378-2, Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
- ČSN EN 378-3, Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob
- ČSN EN 378-4, Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace
- ČSN EN 13136, Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí – Výpočtové postupy

2.3 PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

- Projekt stávajícího stavu

3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Potrubím protéká chladná teplotonosná látka, která odebírá teplo z okolí.

Pro chlazení ledové plochy je použita kapalina na bázi mravenčanu draselného o koncentraci 35 %.

Chlazení:

Potrubí rozdělovače a sběrače prochází do instalační šachty ze strojovny chlazení.

Propoj v techn. kanálu je proveden z nerez. Potrubí bude napojeno na stávající potrubí do stávajícího rozdělovače a sběrače. V kolektoru se prodlouží nerezové potrubí, které se připojí na stávající rozvod nerezového potrubí končící u vstupu do kolektoru.

3.1 POTRUBNÍ ROZVODY

Ozn.	Materiál	Materiálová norma	PN	SDR	Místo instalace
SS	Nerez	DIN 1.4301 AISI 304	16		Stávající kolektor Strojovna

3.2 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBNÍCH ROZVODŮ

Potrubní rozvody chladicího okruhu a odpadního tepla budou tepelně izolovány tepelnou izolací na bázi kaučuku. Tloušťka izolace bude zvolena taková, aby nedocházelo ke kondenzaci na povrchu potrubí. Součinitel tepelné vodivosti λ tepelných izolací při 0°C je $\leq 0,036$ W/mK. Difúzní faktor $\mu \geq 8\,000$. Rozvody chladu jsou zavěšeny a upevněny pomocí chladových objímek.

3.3 ZABEZPEČENÍ A DOPLŇOVÁNÍ SOUSTAVY

- Pojistné ventily okruhů s chladivem jsou navrženy a provedeny dle ČSN EN 13136.
- Pojistné ventily okruhů s teplonosnou látkou jsou navrženy a provedeny dle ČSN EN ISO 4126.
- Expanzní nádoby okruhů s teplonosnou látkou jsou navrženy a provedeny dle ČSN EN 12828.
- Vypouštění systému je prováděno v nejnižších místech okruhu. Zařízení musí umožnit vyčerpání všech použitých kapalin.
- Odvzdušnění je prováděno v nejvyšších místech. Spádování potrubí je provedeno spádem 0,5%.

- Výfukové potrubí od pojistných zařízení může vypouštět náplň chladiva adekvátními prostředky do okolního vzduchu, ale stranou od přívodu vzduchu do budovy nebo se může chladivo vypustit do dostatečného množství vhodného absorbujícího materiálu.
- Pokud voda z vodovodního řadu neodpovídá požadavkům výrobce zařízení, musí se systém plnit pouze upravenou vodou, která tyto požadavky splňuje. Před doplňováním je nutné ověřovat kvalitu vody. Jelikož se jedná o dokumentaci pro výběr dodavatele a nejsou známy požadavky jednotlivých výrobců, je nutné toto řešit při realizaci.

Každoročně musí být prováděny revize pojistných ventilů a tlakových nádob.

4 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

4.1 ODPADNÍ LÁTKY

Při provozu chladicího zařízení nevznikají žádné plynné, kapalné a ani tuhé odpadní látky. K úniku látek může dojít pouze při poruše, která sice nelze zcela vyloučit, ale je vysoce nepravděpodobná. Únik pracovních látek musí být podrobně popsána v místním provozním řádu.

4.2 PROVOZNÍ LÁTKY

4.2.1 Mravenčan draselný 35%

Tato teplonosná látka je nehořlavá, nevýbušná a netoxická.

4.2.2 Etylenglykol 30%

Tato teplonosná látka je nehořlavá, nevýbušná a netoxická.

5 LÁTKOVÁ BILANCE

Při rekonstrukci bude vyměněna teplonosná látka mravenčan draselný z důvodu kontaminace čpavkem.

Teplonosná látka	Objem [m3]
Mravenčan draselný 35 %	Cca 25 m3 Bude upřesněno dle skutečné potřeby
Etylenglykol 30 %	Není součástí dodávky

6 OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM

Při realizaci a provozu zařízení je nutné dodržovat požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Provedení strojních zařízení musí být takové, aby jejich provozem nedocházelo k nadměrnému hluku a vibracím. Pohyblivé části, které jsou zdrojem hluku a vibrací musí být od potrubní sítě a konstrukcí pružně odděleny gumovými kompenzátory, silentbloky...

7 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Všechny prostupy instalací, rozvodů, technologických kanálů a potrubí jsou na hranici požárních úseků protipožárně utěsněny způsobem stanoveným v požární zprávě, která není součástí tohoto projektu. Těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují. Těsnění konstrukcí může provádět pouze firma proškolená výrobcem systému protipožárního těsnění. Musí být prováděny revize dle požadavků požárně bezpečnostního řešení.

8 BEZPEČNOST PRÁCE

Během provádění předmětu projektu musí být postupováno v souladu s pravidly bezpečnosti práce. Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí být řádně osvětleno. Na staveništi musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci.

9 PROVOZ, OBSLUHA, ÚDRŽBA

9.1 PROVOZ

Provoz musí být dán provozním řádem, který je dodávkou dodavatele technologie.

9.2 OBSLUHA

Návod na obsluhu a zaškolení obsluhy je dodávkou dodavatele technologie.

9.3 ÚDRŽBA

Údržba a servis musí být prováděn dle požadavků dodavatele technologie, tyto požadavky musí být součástí předávací dokumentace, požadavky předané dodavatelem technologie musí vycházet z montážních předpisů a požadavků výrobců jednotlivých zařízení.

10 ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ

Zkoušky musí být provedeny dle ČSN EN 14336 a ČSN EN 378-2. Za způsob a kvalitu provedení zkoušek zodpovídá dodavatel technologie.

11 ZÁVĚR

- Zhotovitel musí řádně zaškolit obsluhu strojního zařízení a chladicí technologie. Bude vystaven protokol o provedení tohoto školení.
- Provozovatel musí zajistit pravidelné kontroly a údržbu strojního zařízení.
- Zhotovitel musí být odborně způsobilý a dodržovat veškerá bezpečnostní opatření.
- Zhotovitel se musí řídit patnými právními předpisy a normami, pokud to zákony vyžadují.
- Zhotovitel se musí řídit patnými právními předpisy a normami, které zde nejsou uvedeny, ale které jsou nutné pro dodávku a montáž tohoto zařízení.
- Zhotovitel se musí řídit montážními návody a předpisy výrobců, které tento projekt nenahrazuje.
- Dokumentace zpracovaná pro stavební povolení, pro provedení stavby a výběr dodavatele nenahrazuje realizační dokumentaci.
- Údržbu a servis musí provozovatel provádět na základě provozních předpisů předaných dodavatelem díla.

- Po skončení montážních prací budou provedeny zkoušky a revize dle platných právních předpisů a norem.
- Montáž jednotlivých zařízení smí provádět pouze oprávněné organizace.
- Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předpisy protipožární ochrany.
- Veškeré práce související se stávajícím zařízením mohou být prováděny pouze na základě souhlasu pověřeného zástupce stavebníka a musí se přihlížet k místním provozním předpisům.
- Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a v případě zjištění absence technologie nebo její části, která je bezpodmínečně nutná k realizaci a správnému provozu zařízení, tuto technologii či její část zpracovat jak v cenové kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel o této skutečnosti informuje neprodleně stavebníka a projektanta technologie.