ID	Počet	Dveře všeobecně								Křídlo			Zárubeň				Práh	Kování	Materiál kování	Typ klíče	Třída bezpečnostní vložky	Součástní generálního klíče	EKV (SKV)	EZS	EPS	Zarážka	Samozavírač	Elektrický pohon	Mřížka	Koordinátor	Stavěč	Ovládání kování ze směru pantů	Stav	Poznámka	Revize
		Pohled	Výška	Šířka	Orientace	Design	Požární klasifikace	Panikové kování	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m^2K)	Vzduchová neprůzvučnost, Rw=db	Materiál křídla	Povrchová úprava dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Typ zárubně	Materiál zárubně	Povrchová úprava zárubně	Barva zárubně																			
D01	1		2 500	940	L	Polodrážkové		-	1,5		Hliník	Elox	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Hliník	Elox	Dle standardního vzorníku	Ne	Bezpečnostní	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnostní)	3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		0
D02	1		2 500	940	P	Polodrážkové		-	1,5		Hliník	Elox	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Hliník	Elox	Dle standardního vzorníku	Ne	Bezpečnostní	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnostní)	3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		0
D03	1		2 500	940	L	Polodrážkové		-	1,5		Hliník	Elox	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Hliník	Elox	Dle standardního vzorníku	Ne	Bezpečnostní	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnostní)	3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		0
D04	1		2 500	940	P	Polodrážkové		-	1,5		Hliník	Elox	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Hliník	Elox	Dle standardního vzorníku	Ne	Bezpečnostní	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnostní)	3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		0
D05	1		2 500	940	L	Polodrážkové		-	1,5		Hliník	Elox	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Hliník	Elox	Dle standardního vzorníku	Ne	Bezpečnostní	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnostní)	3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		0
D06	1		2 500	940	P	Polodrážkové		-	1,5		Hliník	Elox	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Hliník	Elox	Dle standardního vzorníku	Ne	Bezpečnostní	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnostní)	3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		0

Požadavky na dveře a vrata

- Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační, dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.
- Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Rozsah viz souhrnná technická zpráva.
- Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Statické posouzení jednotlivých výrobků bude součástí dílenské a dodavatelské dokumentace. Dodavatelé jsou povinni vypracovat statické posouzení na jednotlivé výrobky
- Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).
- Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost generálního projektanta upozornit.
- Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas konzultovány s GP a Architektem.
- Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání projektu stavby.
- Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
- Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
- Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace a upozornit na případné nesrovnalosti.
- Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě.
- Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
- Veškeré skleněné části budou z bezpečnostního skla, které navrhne konkrétní dodavatel dveří (tl. skla, kalení, bezpečnostní fólie atd)
- Dveře s elektromechanickými zámky, budou mít dodavatelem zabezpečen průchod kabeláže od zámku přes kabelovou průchodku se skrytou montáží do zárubně až po návaznost na kabeláž.
- Případný pohon dveří je dodávkou dveří
- Stavební pouzdro je součástí dodávky dveří, vrat
- Klasifikace požárních parametrů dveří: c - samozavírač (5 tříd c0 až c5: viz PBŘ), dp1 - dveře nehořlavé, dp3 - dveře hořlavé, s - kouřotěsnost (třída Sa, nebo Sm: viz PBŘ), EI - brání šíření tepla, EW - omezují šíření tepla. Závazné je PBŘ.
- Význam zkratek ve výpise dveří a vrat: EPS - dveře (vrata) napojeny na elektrickou požární signalizaci, EZS - dveře (vrata) napojeny na elektronický zabezpečovací systém, EKV (SKV) - elektronická kontrola vstupu (systém kontroly vstupu) - typicky kartový systém,
- Veškeré části popsané ve výpise dveří a vrat jsou součástí dodávky jednotlivých dveří a vrat
- Bezpečnostní polepy skleněných částí jsou vždy součástí dodávky dveří
- Zásady užívání, způsob údržby a cykly kontrol a údržby viz souhrnná technická zpráva.
- V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management

info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVTE CHYTŘE

STAVBA

ŠATNY BASEBALLOVÝ STADION

MÍSTO STAVBY

Sokolova 2h
Brno - Komárov
619 00

K.Ú.: Komárov [611026]
OKRES: Brno-město
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Přílkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DS: yvvn5s8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Karolína Dvořáčková
tel.: +420 604 588 844
e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

STAREZ - SPORT, a.s.
Křídlovická 911/34, Brno 603 00
IČO: 44992785

Č. SMLOUVY INVESTORA

VZ-095/2022
S-2022/198/0100

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-22-016-000

OBJEKT

D.103

ODBORNÁ ČÁST

D.103.01 Architektonicko-stavební řešení

DATUM

xx/2023

PARÉ

MĚŘÍTKO

NÁZEV DOKUMENTU

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
DŠ	DSP	D.103.01	50	ASŘ	Dveře a vrata	00