



PŮDORYS 2NP - NOVÝ STAV  
VODOVOD - M 1:50



TECHNOLOGICKÉ MEZIPATRO  
SVĚTLÁ VÝŠKA 2m  
(NAD ROVINOU ŘEZU)



LEGENDA ČAR

STÁVAJÍCÍ	INSTALOVANÉ	
		STUDENÁ VODA
		TEPLÁ VODA
		CIRKULACE TV
		STUDENÁ VODA "KEPÁK"

TUČNÉ ZAKRESLENO NOVÉ POTRUBÍ, SLABĚ ZAKRESLENO STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

POZNÁMKY - MONTÁŽE

- NÁPOJNÉ MÍSTO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- NOVĚ NAVRŽENA STUDENÁ VODA K HYDRANTU BUDE Z NEREZOVÉHO LISOVANÉHO POTRUBÍ (VAR INOX (AISI 316L))
- NOVĚ NAVRŽENA TEPLÁ VODA A CIRKULACE BUDE Z POTRUBÍ VYROBENÉHO Z POLYPROPYLENU NOVÉ GENERACE OZN. PP-RCT - FIBER BASALT PLUS


LEGENDA ELEKTRO

⚡ VYPÍNAČ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ - OHŘEV TV

POZICE	NÁZEV A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ	KS	TYP ZAŘÍZENÍ (NAPŘÍKLAD)	DODAVATEL
1	TOPNÉ TĚLESO 9,0 KW S OVLÁDÁNÍM A HDO, 3F, 3F HAV., G64" PONIKL. ANODA ELEKTRONICKÁ SADA 2 KS S PŘÍRUBOU PRO ZASOBNIK ROBC 750.	2	TOPNÉ TĚLESO - ETT-P-9.0 ANODA S PŘÍRUBOU - REG-17428	ZHOTOVITEL
2	ZASOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY STOJATÝ O OBJEMU 750 l; S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ TOPNÉHO TĚLESA NEJVYŠŠÍ DOVOLENÝ PŘETLAK 10 BAR, SNÍMATELNÁ IZOLACE, MAX 0790mm PRO PRŮCHOD 800mm	2	REGULUS - Zasobník ROBC 750 Užité objem 763l	ZHOTOVITEL
3	CIRKULAČNÍ NEREZOVÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO NA PITNOU VODU Q = 1,5 m³/h, H = 3 m, 150mm, PN10, 230 V, PŘÍPOJENÍ 1 1/4"	1	WILO Yonos PICO-Z 200.5-6 150	ZHOTOVITEL
4	TLAKOVÁ EXPAZNZNÍ NÁDOBA NA PITNOU VODU 40 L, 8 BAR, 3/4" + VENTIL UZÁVÍRACÍ S VYPOUŠTĚNÍM PRO EXPAZNZNÍ NÁDORY FF 3/4"	2	REGULUS - EXP HW040223 + VENTIL KVEXP	ZHOTOVITEL

ORIENTAČNÍ PLÁNEK



NÁZEV AKCE: <b>OPRAVA POTRUBÍ POSILOVNY BAZÉN ZA LUŽÁNKAMI, BRNO</b>	MÍSTO STAVBY: Bazén za Lužánkami Sportovní 581 Mla. 602 00, Brno-Křovice Pole	AUTORIZACE:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <b>DOLPRO</b> Ing. Lukáš Doležal, Střední 373/55, 602 00, Brno - Povaří, IČO: 10152919	OBJEDNATEL: <b>STAREZ</b> STAREZ-SPORT, a.s., KŘÍKOVICKÁ 911/54, 602 00, BRNO	PÁŘE Č.:
AUTORIZACE ING. STANISLAV KABEŠ, ČSČ.	VYPRACOVAL: ING. LUKÁŠ DOLEŽAL	ZAKÁZKA: 46
KONTAKT: dolpro@gmail.cz	776 314 995	STUPĚN: DPS
PROFESE: D.4.1 - ZDRAVOTECHNIKA	FORMAT: A1	DATUM: 07/2023
VÝKRES: <b>PŮDORYS 2NP - NS - KANALIZACE</b>	MĚŘÍTKO: 1:50	OZNÁČENÍ: D.4.1.07