



PŮDORYS 1NP - NOVÝ STAV
KANALIZACE - M 1:50




LEGENDA ČAR



POZNÁMKY

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V RÁMCI ZÁEMÍ POSILOVNY
- 1) STÁVAJÍCÍ SVODNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ VEDOUcí Z POSILOVNY BUDE DEMONTOVÁNO
tzn. NOVÉ BUDE OSAZENO STOUPACÍ POTRUBÍ OZN. S1, S2, S3, S4, S5
 - 2) STÁVAJÍCÍ LEŽATÉ KAMENINOVÉ POTRUBÍ V 1.NP BUDE ZACHOVÁNO
 - 3) STOUPACÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO POTRUBNÍM HT - SYSTÉMEM (PP)
 - 4) MINIMÁLNÍ SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3‰
 - 5) MINIMÁLNÍ SKLON SVODNÉHO POTRUBÍ SPLÁŠKOVÉ KANALIZACE BUDE 2‰,
 - 6) NA POTRUBÍ BUDOU INSTALOVÁNY ČISTIČÍ TVAROVKY DLE ČSN 75 6760
 - 7) ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBAVENY ZÁPACHOVÝMI UZÁVĚRY

ORIENTAČNÍ PLÁNEK



NÁZEV AKCE: OPRAVA POTRUBÍ POSILOVNY BAZÉN ZA LUŽÁNKAMI, BRNO		MÍSTO STAVBY: Bazén za lužánkami Sportovní 5814a, 602 00, Brno-Královo Pole		AUTORIZACE:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: DOLPRO Ing. Lukáš Doležal, Sítělní 373/55, 602 00, Brno - Ponava, IČO: 10752919.		OBJEDNATEL: STAREZ STAREZ - SPORT, a.s., KŘÍŽLOVICKÁ 911/34, 603 00, BRNO		PÁŘÉ Č.:	
AUTORIZACE: VYPRACOVAL: KONTAKT:		ING. STANISLAV KABEŠ, CSc. ING. LUKÁŠ DOLEŽAL dolpro@email.cz		ZAKÁZKA: STUPEŇ:	
PROFESE: D.4.1 - ZDRAVOTECHNIKA		FORMÁT: DATUM:		A1 07/2023	
VÝKRES: PŮDORYS 1NP - NS - KANALIZACE		MĚŘITKO: OZNAČENÍ:		1:50 D.4.1.01	