

Zadavatel:

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno,

IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:

Oprava rozvodů vody – posilovna MPSL

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / změnu /
doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / změna / doplnění č. III

1. (žádost obdržena dne 16. 4. 2024):

Dobrý den, stále mi není jasný rozsah úkonů na jednotlivých stěnách.

1.

Např. 302

- bourané kce - bude se provádět demontáž obkladu do v.0,5m

- nové kce - jádrová omítka+obklad do v.2,5m - znamená to tedy, že vyrovnávací omítka bude aplikována na stávající stěrku? Pokud se jedná o PU stěrku, resp. zalakovanou stěrku nelze na ni provádět aplikaci dalších vrstev. Jaký je rozsah hydroizolací na stěnách (K1, K2 toto neřeší)

2.

Např. 301

- nové kce - z označení skladby K2-KERAMICKÝ OBKLAD NA NOVÝCH POROBETONOVÝCH TVAROVKÁCH (PŘEDSTĚNY WC) plyne, že bude obklad za WC mísou. Ovšem v samotném výkresu je zakresleno zelenou přerušovanou čarou, což je ÚPRAVA VÝMALBOU/OMÍTKA S VÝMALBOU

3.

Např. 301

- bourané kce - dle výkresu se bourá pouze dlažba (podlahy)

- dle legendy se bourá dlažba+sokl+vápenná omítka s šedým nátěrem

- dle TZ - se bourá dlažba a sokl

- nové kce - dle legendy na stěnách pouze VÝMALBA

Pokud se máme řídit poznámkou pod VV, musí být toto vyjasněno. Nejlépe zapsat ke každé stěně označení skladby. Děkuji.

Odpověď zadavatele:

Ad 1

Ano, bude se provádět demontáž obkladu do výšky 0,5m.

Uvažuje se s odstraněním podkladu, tedy této stávající stěrky. Vyrovnávací omítka bude aplikována po odstranění vrchního nátěru spolu s VPC omítkou (projekt řeší do v. 3m od podlahy). Toto je patrné z legendy místností ve výkresu půdorysu 3NP Stávající stav - bourané konstrukce, kde je popis VPC omítka se šedým nátěrem vyznačen žlutou barvou, tzn., že jde o bouranou konstrukci, viz i v návaznosti na legendu čar.

Ad 2

Jedná se o chybu ve výkresu. Doplněný výkres je přílohou tohoto vysvětlení.

V místnosti 3.01 a 3.04 (za WC) je na geberit porobetonové předstěně do výšky 1200 mm + parapet š. 150mm keramický obklad - pro tento účel vznikla skladba s ozn. K2.

Nad tímto obkladem a na okolních stěnách do výšky 2000 mm od podlahy bude v místnostech 3.01 a 3.04 pouze nová výmalba a u podlahy keramický sokl - pro tento účel vznikla skladba K4.

Ad 3

Dojde k vybourání dlažby + sokl v. 100mm. Tak jak je uvedeno ve výkresu.

V zadání odstranění VPC omítek nebylo. Platí pouze bourání dlažby + sokl v. 100 mm.

Zadavatel potvrzuje, že se předpokládá bourání dlažby a soklu, jak je uvedeno v TZ.

Zadavatel potvrzuje, že na stěnách je zamýšlena výmalba, tak jak je uvedeno v legendě.

Zadavatel předkládá přílohou tohoto vysvětlení doplněný výkres D.1.1.03 – PŮDORYS 3.NP – NOVÉ KONSTRUKCE.

Zadavatel zároveň posunuje lhůtu pro podávání nabídek do **29. 4. 2024 do 12:00 hodin.**