

VÝPIS PRVKŮ

PROJEKT: Generální oprava sprch a šaten ve středisku
AQUAPARK KOHOUTOVICE

Označení	Poloha	Schematické zobrazení a popis (typ)	Rozměry v mm	Popis výrobku	
	Kusy				
B.1	<u>šatna</u> 5			<u>B.1 – Popis výrobku</u> Demontáž (přemístění) a likvidace laviček Jedná se o dřevěné lavičky v šatních prostorech. Foto stávajícího výrobku. Pozn.: Před zahájením výroby nutno ověřit veškeré rozměry!!!	
B.2	<u>šatna</u> 5			<u>B.2 – Popis výrobku</u> Demontáž (přemístění) a likvidace zrcadlových stěn vč. polic. Jedná se o dřevěné stěny se zrcadli, policemi a háčky v šatních prostorech. Foto stávajícího výrobku. Pozn.: Před zahájením výroby nutno ověřit veškeré rozměry!!!	
B.3	<u>šatna</u> 1			<u>B.3 – Popis výrobku</u> Demontáž (přemístění) a likvidace zrcadlové stěny při vstupu do sprch. Jedná se o dřevěnou stěnu se zrcadlem, policí a háčky v šatních prostorech. Foto stávajícího výrobku. Pozn.: Před zahájením výroby nutno ověřit veškeré rozměry!!!	
B.4	<u>šatna</u> 1	 		<u>B.4 – Popis výrobku</u> Demontáž (přemístění) a likvidace všech prvků ze stěn v prostorách šatny. Jedná se především o různé cedulky a štítky, ždímačku plavek, čipový systém,... Foto stávajícího výrobku. Pozn.: Před zahájením výroby nutno ověřit veškeré rozměry!!!	

VÝPIS PRVKŮ			PROJEKT: Generální oprava sprch a šaten ve středisku AQUAPARK KOHOUTOVICE		
Označení	Poloha Kusy	Schematické zobrazení a popis (typ)	Rozměry v mm	Popis výrobku	
B.5	<u>šatna</u> 1			<u>B.5 – Popis výrobku</u> Demontáž (přemístění) a likvidace odpadkového koše. Jedná se o ocelový prutový koš na odpady. Foto stávajícího výrobku. Pozn.: Před zahájením výroby nutno ověřit veškeré rozměry!!!	
B.6	<u>šatna</u> 2			<u>B.6 – Popis výrobku</u> Demontáž (přemístění) a likvidace lamelových závěsů. Jedná se o lamelové závěsy oddělující prostor sprch a šaten. Foto stávajícího výrobku. Pozn.: Před zahájením výroby nutno ověřit veškeré rozměry!!!	
B.7	<u>šatna</u> 1			<u>B.7 – Popis výrobku</u> Demontáž a přemístění s montáží stávajících fénů. Jedná se o fény, umístěné na stěně mezi šatnou a sprchami – celkem 4ks fénů. Fény budou zdemontovány a přemístěny na obloukovou stěnu u vstupu do šaten. Foto stávajícího výrobku. Pozn.: Před zahájením výroby nutno ověřit veškeré rozměry!!!	
B.8	<u>šatna</u> 235	 		<u>B.8 – Popis výrobku</u> Demontáž (přemístění) a likvidace stávajících šatních skříněk. Jedná se o stávající standartní ocelové šatní skřínky, celkový počet 235 ks. Foto stávajícího výrobku. Pozn.: Před zahájením výroby nutno ověřit veškeré rozměry!!!	

VÝPIS PRVKŮ			PROJEKT: Generální oprava sprch a šaten ve středisku AQUAPARK KOHOUTOVICE		
Označení	Poloha	Schematické zobrazení a popis (typ)	Rozměry v mm	Popis výrobku	
	Kusy				
B.9	šatna a sprchy 96 m			<u>B.9 – Popis výrobku</u> Demontáž (přemístění) a likvidace okopových lišt. Jedná se o ochranné ocelové nárožní lišty v prostorách šaten a sprch. Celková délka lišt 96,0 m. Foto stávajícího výrobku. Pozn.: Před zahájením výroby nutno ověřit veškeré rozměry!!!	