

Zadavatel: STAREZ – SPORT, a.s. se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČO: 269 32 211 Veřejná zakázka: Oprava sprch a šaten Aquaparku Kohoutovice zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje v souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ níže uvedené vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / doplnění č. V

1. (žádost obdržena dne 2. 5. 2024):

V souladu s podmínkami soutěže Vás žádáme o poskytnutí dodatečných informací (vysvětlení) k zadávací dokumentaci:

PČ	Popis	MJ	Množství	PŮVODNÍ požadavek na vysvětlení a doplnění	NOVÝ požadavek na vysvětlení a doplnění
r	01 - Stavební úpravy				
	Konstrukce suché výstavby				
d					
115	Demontáž a přemístění prvků ze stěn B.4	kpl	1,000	nedostatečná specifikace, o jaké výrobky se jedná (rozměry, materiál, jak jsou zabudovány) co představuje demontáž a kam budou přemísťovány.	kolik takových prvků bude?

120	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	3,000	nedostatečná specifikace, chybí výpis truhlářských výrobků. Rozměry, způsob otevírání, kování,	není vysvětleno
125	Dodávka a montáž nové zrcadlové stěny v prostoru mezi sprchami T.3	kus	1,000	nedostatečná specifikace, o jaké výrobky se jedná (rozměry, materiál, povrchová úprava, ...), chybí standardní výpis výrobků se schématickým zobrazením prvku.	na tuto stěnu budou přemontovány fény z pol.118, nebo na ni mají být osazeny nové fény dle výpisu prvků?
Konstrukce zámečnické					
137	Demontáž lišt a okopových plechů lišt	m	96,000	o jaké lišty a okopové plechy se jedná (materiál, rozměry, způsob kotvení). Kde jsou osazené	není vysvětleno
Průzkumné, geodetické a projektové práce					
173	Stavebně-technický průzkum	...	1,000	co představuje stavebně technický průzkum? Předpokládáme, že byl proveden před zpracováním projektu.	není vysvětleno
174	Dokumentace stavby bez rozlišení	...	1,000	Předpokládáme, že jde pouze o dokumentaci skutečného provedení.	není vysvětleno
Příprava staveniště					
175	Příprava staveniště	...	1,000	Jaké činnosti a dodávky představuje příprava staveniště?	není vysvětleno
Zařízení staveniště					
176	Skládky na staveništi	...	1,000	O jaké skládky se jedná?	není vysvětleno

177	Ostatní vybavení staveniště	...	1,000	Jaké činnosti a dodávky představuje ostatní vybavení staveniště?	není vysvětleno
d Inženýrská činnost					
184	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	...	1,000	Jaké činnosti a dodávky představují náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	není vysvětleno
d Ostatní náklady					
185	Ostatní náklady bez rozlišení	...	1,000	Jaké činnosti a dodávky představují ostatní náklady	není vysvětleno
186	Náklady na údržbu	...	1,000	Jaké činnosti a dodávky představují náklady na údržbu	není vysvětleno

Dotaz

Prosíme o specifikaci minerálního podhledu, nikde v podkladech jsme ji nenašli.

- položka č.100 - co znamená specifikace **kruh 6,5mm**?

100	M	59030575	podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm , polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm
-----	---	----------	---

Děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele:

Ad 1

Položka Demontáž a přemístění prvků ze stěn B.4.

Zadavatel upřesňuje počet všech demontovaných předmětů, jejichž odstranění má být naceněno:

Dávkovače mýdla (sprchy, umyvadla) – 15 ks

Zrcadlová stěna – 1 ks

Cedulky různé -7 ks

Ždímačka – 1 ks

Dávkovač papírových ručníků – 4 ks

Dávkovač WC papíru – 8 ks

*Držák na WC štětku – 8 ks
Věšáky ve sprchách – 15 ks
Mýdlenka – 15 ks
Invalidní sedátko – 2 ks
Madlo invalidní – 8 ks
Zrcadlo inv. – 2 ks
Hodiny – 2 ks*

Demontáže jsou doloženy fotografiemi stávajícího stavu v PD.

AD 2.

Položka Dveře jednokřídlé.

Zadavatel vložil upřesnění do upraveného výkazu výměr.

AD 3.

Položka Dodávka a montáž nové zrcadlové stěny v prostoru mezi sprchami T.3.

Ano, na tuto stěnu budou přemístěny fény z položky 118.

AD 4.

Položka Demontáž lišt a okopových plechů lišt.

Demontáže jsou doloženy fotografiemi stávajícího stavu v PD.

AD 5.

Položka Stavebně-technický průzkum

Jedná se o podrobný stavebně technický průzkum včetně sond na místech, které nemohly být z důvodu plného provozu provedeny během přípravy PD a které zhotovitel potřebuje pro provedení prací.

AD 6.

Položka Dokumentace stavby bez rozlišení je specifikována poznámkou k položce:

Vypracování zhotovitelské realizační a výrobní projektové dokumentace dle obchodních podmínek.

AD 7.

Položka Příprava staveniště je specifikována poznámkou k položce:

Vytyčení stávajícího vedení ve zdech a podlaze.

AD 8.

Položka Skládky na staveništi

Jedná se o dočasné skládky, které bude zhotovitel potřebovat pro provedení prací.

AD 9.

Položka Ostatní vybavení staveniště je specifikována poznámkou k položce:

Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energie vč. zajištění měření odběru energií, vytyčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu.

AD 10.

Položka Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby je specifikována poznámkou k položce:

Náklady na podrobnou fotodokumentaci.

AD 11.

Položka Ostatní náklady bez rozlišení je specifikována poznámkou k položce:

Průběžné vysoušení zdiva pomocí externích odvlhčovačů.

AD 12.

Položka Náklady na údržbu je specifikována poznámkou k položce:

Závěrečný úklid před uvedením do plného provozu aquaparku s veřejností a to vč. přilehlých prostor.

AD 13.

Položka Podhled kazetový

Na dotaz bylo odpovězeno v rámci Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 1-3.

Položka byla opravena ve výkazu výměr.

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení zveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr.

Zadavatel zároveň posunuje lhůtu pro podávání nabídek do **17. 5. 2024 do 12:00 hodin.**