

Zadavatel:
STAREZ – SPORT, a.s.
se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno,
IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:
**Havarijní oprava střechy zimních lázní
Letního koupaliště Zábřdovice**
zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / změnu / doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / změna / doplnění č. II

1. (žádost obdržena dne 22. 7. 2025):

Dobrý den,

Naše společnost by se ráda zúčastnila výběrového řízení s názvem „STAREZ - SPORT, a.s., Havarijní oprava střechy zimních lázní Letního koupaliště Zábřdovice“. Tímto Vás prosím o objasnění zadávací dokumentace.

1. Položky materiálů jsou vyčísleny bez potřebného prořezu. Prosíme o opravu.

1	28329121R	Univerzální střešní fólie, min. tl. 1,5 mm,, materiál PVC-P, syntetická vlákna	m2	930,00000
25	712371801T00	Montáž univerzální střešní fólie, včetně geotextilie	m2	930,00000

2. V ř. 22 je uvedena nesprávná jednotka ks/m2 a taktéž chybí prořez.

22	62852265R	Pás asfaltový modifikovaný mineral, natavovací, kotvicí	kus	930,00000
18	712211559R00	Montáž podkladního asfaltového izolačního pásu, natavením	m2	930,00000

3. Prosím o výkres střechy – plocha + řez, kde bude zřejmé umístění systémových prvků (např. kout a roh). Správnost množství nelze ověřit a nestandartně se liší. I zde je nesoulad v jednotkách.

20	55326100R	Lišta koutová poplastovaný plech, 50 x 50 mm, r.š. 100 mm, dl. 2 m	m	400,00000
23	55326101R	Lišta rohová poplastovaný plech, 50 x 50 mm, r.š. 100 mm, dl. 2 m	kus	20,00000

4. 10 ks kotev pro 1m2 střechy je dle našich zkušeností nestandardní. Je možné doložit kotevní plán který toto požaduje?

15	283424107R	Teleskopická hmoždinka střešní 255 mm, materiál plastový s odolného polypropylenu	kus	9 300,00000
----	------------	---	-----	-------------

5. Na co je zamýšlen tento spojovací materiál?

8	28654107.AR	Šroub do betonu a pórobetonu 6,3x60 mm, materiál pasivovaná zušlechťelá uhlíková ocel	kus	6 000,00000
---	-------------	---	-----	-------------

6. Položky tepelné izolace materiál / montáž nesouhlasí v množství. Dle zvyklostí, by mělo být realizováno vždy ve dvou vrstvách ř. 9-12 a 16-17.

7. Montáž spádových klínů by měla být vyjádřena v m². Je možno doložit pro přesné nacenění kladečský plán?

7131401	Montáž tepelné izolace střech, EPS spádové klíny	m3	56,00000
---------	--	----	----------

8. Co je myšleno popisem Klín spádový EPS standart a ne standart? Jaká je požadovaná pevnost v tlaku?

13	28301	Klín spádový EPS, standart , 1000x1000 mm	m3	54,00000
14	28302	Klín spádový EPS, nestandard	m3	1,60000

Předem děkuji za zodpovězení všech dotazů.

S pozdravem

Odpověď zadavatele:

Ad 1. U příslušných položek byl doplněn prořez.

Ad 2. Jednotka byla opravena, prořez byl doplněn.

Ad 3. Jednotka byla opravena, počet systémových prvků odpovídá. Výkres střechy nemá zadavatel k dispozici.

Ad 4. Na počtu kotev zadavatel trvá a požaduje jejich nacenění dle výkazu výměr. Kotevní plán nemá zadavatel k dispozici.

Ad 5. Spojovací materiál je uveden pro přichycení podkladu ke stávající konstrukci. Zadavatel požaduje nacenění dle výkazu výměr.

Ad 6. Položky byly upraveny ve výkazu výměr.

Ad 7. Jednotka montáže spádových klínů byla opravena. Kladečský plán nemá zadavatel k dispozici.

Ad 8. Zadavatel požaduje spádové klíny EPS 100, položka č. 14 byla uvažována jako doměrek.

Aktualizované znění výkazu výměr přikládá zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení.

Zadavatel zároveň posunuje lhůtu pro podávání nabídek do **13. 8. 2025** do 12:00 hodin.