NOVÝ VN KABEL
3x(22-NA2XS2Y 1x150)

NOVÝ NEODPÍNATELNÝ
KABELOSVOD

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, DOTČENÉHO STAVBOU

NOVÝ NN KABEL
3x (AYKY 3x240+120)

NOVÁ TS VELETRHY

±0,000=670,20

HOTELOVÝ DUM ROZSUTEC

HLAVNÍ BUDOVA

JEZÍRKO

VELETRHY

LEGENDA NOVÝCH PRVKŮ:

- NOVÁ TS (1,9 X 2,3 X 2 M)
- ŠTĚRKOVÁ PLOCHA
- KABEL VN
- KABEL NN v chráničce
- KABEL NN
- KABEL VO – SOUČÁSTÍ JINÉHO PROJEKTU
- OCHRANNÉ PÁSMO TS – 2m
  OCHRANNÉ PÁSMO KABELU –1m
- VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ TS – PÁSEK FeZn 30/4

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- KANALIZACE
- VODOVOD
- NN KABEL

LEGENDA RUŠENÝCH PRVKŮ:

- KABEL NN
- TS SLOUPOVÁ TS

LEGENDA ZNAČEK:

- XXX/XX DOTČENÉ PARCELY STAVEBNÍM ZÁMĚREM
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- VYMEZENÁ HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ

POZNÁMKY:

- ZJIŠTĚNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ.
- STAVBA KŘIŽUJE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. PRŮBĚHY TRAS STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BYLY PŘEVZATY Z POSKYTNUTÝCH PODKLADŮ OD JEDNOTLIVÝCH VLASTNÍKŮ ČI SPRÁVCŮ SÍTÍ. STAVBYVEDOUCÍ/VEDOUCÍ PRÁCE JE POVINEN PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYZVAT VLASTNÍKY ČI SPRÁVCE TĚCHTO SÍTÍ K JEJICH PŘESNÉMU VYTÝČENÍ. V BLÍZKOSTI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO PROVÁDĚT VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE RUČNĚ SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ. ODKRYTÁ VEDENÍ BUDOU ZAJIŠTĚNA PROTI POŠKOZENÍ. PODMÍNKY OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA TĚCHTO SÍTÍ JSOU STANOVENY VE VYJÁDŘENÍ VLASTNÍKŮ ČI SPRÁVCŮ, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JSOU PŘILOŽENA V DOKLADOVÉ ČÁSTI PROJEKTU. STAVEBNÍK, NEBO JIM POVĚŘENÁ TŘETÍ OSOBA, JE POVINEN ŘÍDIT SE TĚMITO PODMÍNKAMI.
- PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI SÍTĚMI BUDOU DODRŽENY STANOVENÉ MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ (9.1994); ZMĚNA: Z1 (1.1996), Z2 (1.1998), Z3 (8.1999), Z4 (7.2003).
- UPOZORŇUJEME NA SKUTEČNOST, ŽE V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE MOHOU NACHÁZET INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JINÝCH VLASTNÍKŮ ČI SPRÁVCŮ, PŘÍPADNĚ I DLOUHODOBĚ NEFUNKČNÍ/NEPROVOZOVANÁ ZAŘÍZENÍ BEZ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ O JEJICH POLOZE A VLASTNICTVÍ.

±0,000 =+670,20 m n.m. Balt (terén)

Vypracoval :	Ing. Petr Šerý	Zodp. projektant :	Ing. David Kopečný
Místo stavby :	Zubří	Kraj:	Vysočina
Investor : STAREZ – SPORT, a.s.			
Název stavby : Oprava trafostanice a rozvodu RS Zubří		Stupeň	DUR
		č. zak.:	20 0026
		Datum :	04/2022
		Formát výkresu :	A2
Druh přílohy : Koordinační situační výkres		Měřítko : 1:500	číslo výkresu : C3

SPENCO
SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s.