



Ved.projektant:	Ing. David Kopečný	Datum:	Paré:
Zodp.projektant:	Ing. Jakub Mašek	05/2022	
Vypracoval:	Ing. David Kopečný	Číslo stavby:	
Číslo zakázky:	21-056	VZ-152-2021	

Stavba: Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří

PS-SO: IO 02 Rozvody NN

Název: **Soupis demontovaného materiálu**

Stupeň:
DUR+DSP

Příloha:

D.2-02-12

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
			<p><u>Demontáž</u> Zahrnuje demontáž stávajících rozvaděčů a zapravení stavebních otvorů a podkladů.</p> <p>500m Taktéž bude demontována stávající kabeláž mezi hotelovým domem a hlavní budovou (pouze kabeláž, kterou tento projekt nahrazuje/opravuje) Především se jedná o napájecí kabel hotelového domu a chat.</p> <p>380m Dále bude provedena taktéž demontáž kabeláže z kabelového kanálu mezi stávajícími nefunkčními rozvaděči NN.</p> <p>Demontované rozváděče: Svorková skříň s odbočením do chatky Rozvodnice v chatce Rozvaděč přívodu - pole vypínače Rozvaděč přívodu - pole měření proudů Rozvaděč přívodu - pole RM-3 RB1 RB2 DT21 ER - ELEKTROMĚROVÝ RC RT12 RK1 RK2 Napájecí RZ hotelového domu Úprava původního rámu pod rozvaděčem v hotelovém domě pro potřeby umístění nového rozváděče</p> <p><u>Chaty</u></p> <p>! ! ! OSTATNÍ KABELY VE VÝKOPU MUSÍ ZŮSTAT FUNKČNÍ Kabely je nutné ochránit před poškozením během výkopových prací a pokládky kabelů a chrániček.</p> <p>Bude provedena taktéž demontáž kabeláže z trasy mezi stávajícími rozvaděči napájení chatek.</p>