









## LEGENDA

-  DOTČENÉ STAVEBNÍ PARCELY
-  STAVEBNÍ POZEMEK
-  NOVÝ POVRCH Z UMĚLÉ TRÁVY PRO TRÉNINKOVOU PLOCHU NA FOTBAL  
PLOCHA: 1 362,75 M<sup>2</sup>
-  OKOLNÍ ZÁSTAVBA
-  ZELEŇ

## NOVÝ STAV

- SVRCHNÍ ČÁST KAMENIVA FRAKCE 0/4 BUDE ODSTRANĚNA A PLOŠNĚ LASEROVĚ OPRÁVENA NIVELACÍ VČ. ZHUTNĚNÍ CELÉ VRSTVY. CELKEM 1 362,75 M<sup>2</sup>.
- BUDE INSTALOVÁNA SPORTOVNÍ, PREFABRIKOVANÁ PODŁOŽKA-SHOCKPAD DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK ZADAVATELE POD CELOU HRACÍ PLOCHOU 1 362,75 M<sup>2</sup> DLE PŘILOŽENÉ SPECIFIKACE.
- BUDE INSTALOVÁN NOVÝ UMĚLÝ POVRCH DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE PO CELÉ PLOŠE HŘIŠTĚ. CELKEM 1 362,75 M<sup>2</sup>.
- LAJNOVÁNÍ NOVÉHO UMĚLÉHO TRÁVNÍKU NA TRÉNINK FOTBALU V BÍLÉ BARVĚ VČETNĚ PROSTORU PRO STŘIDÁNÍ. UNIVERZÁLNÍ HŘIŠTĚ 34x28,5 M.
- UMĚLÁ TRÁVA BUDE ZAPÍSKOVÁNA KŘEMIČITÝM PÍSKEM FRAKCE 0,6-1,2 MM, MIN.15 KG/M<sup>2</sup>.
- DO UMĚLÉ TRÁVY, NA VRSTVU KŘEMIČITÉHO PÍSKU, BUDE ROVNOMĚRNĚ VPRÁVENA PŘÍRODNÍ KORKOVÁ VÝPLŇ FRAKCE 1-2 MM S OBJEMOVOU HMOTNOSTÍ 0,090 - 0,130 G / CM<sup>3</sup>.
- BUDE PROVEDENA BETONÁŽ 4 KUSŮ ZÁKLADOVÝCH PATEK 300x300x800 MM NA UKOTVENÍ NOVÝCH FOTBALOVÝCH BRANEK.
- NOVÉ BUDOU NAMONTOVÁNY 2 KUSY FOTBALOVÝCH HLINÍKOVÝCH BRANEK 5x2 M, TRUBKA Ø 100 MM.
- BUDE PROVEDENA FINÁLNÍ KONTROLA VČ. KARTÁČOVÁNÍ POVRCHU, PLOŠNÁ DEKOMPRESA A SROVNÁNÍ VÝPLNĚ.



Katastrální území: Brněnské Ivanovice [612227]  
Polohový systém: S-JTSK  
Výškový systém: BpV

PROJEKTOVAL	Bc. Tomáš Maxner	
KRESLIL	Bc. Tomáš Maxner	
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ BRNO - IVANOVICE	DATUM	ČERVENEC 2022
	MĚŘÍTKO	1:500
SITUAČNÍ VÝKRES NOVÉHO STAVU	FORMÁT	2 x A4
	Č.V.	02