


- BETONOVÁ DLAŽBA 400x400x40MM NA REKTIKOVATELNÝCH/OBYČEJNÝCH TERČÍCH, POD KAŽDÝM TERČEM PŘÍŘEZ Z HYDROIZOLAČNÍ FOLIE
- HI – FOLIE Z PVC–P SPLŇUJÍCÍ SPECIFIKACI BROOF(T3), tl. 1,8mm, NAPŘ. FATRAFOL 810 T3
- TI – DESKY Z XPS TL. 80MM, HRANY P+D, PEVNOSTI ALESPON 300KPA PŘI 10% STLAČENÍ, NAPŘ. STYRODUR 3000CS
- TI+SPÁDOVÁ VRSTVA – SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS100S TL. 120 AŽ 370MM
- PAROZÁBRANA – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYPU S, BODOVĚ NATAVEN, PÁSY VZÁJEMNĚ NATAVENY
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR, BODOVĚ
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ ŽB PANEL



DETAIL 04

Souřadný systém : S-JTSK		Výškový systém : BpV		SÁTORA ARCHITEKTI	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. arch. Josef Sátora, CSc.			
VEDOUcí PROJEKTANT:		Ing. arch. Radek Sátora			
VYPRACOVAL:		Ing. Jan Müller, Ph.D., Ing. arch. Radek Sátora		Číslo paré :	
OBJEDNATEL :		MÍSTO STAVBY :			
STAREZ - SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 Brno		parcela č. 841/1, Brno, k.ú. Ponava			
STUPEŇ DOKUMENTACE :					
PROJEKT UDRŽOVACÍCH PRACÍ NA OBJEKTU				DATUM ÚNOR 2020	
NÁZEV AKCE (DÍLO) :					
REVITALIZACE SEVERNÍ TERASY PLAVECKÉHO STADIONU LUŽÁNKY					
				OZN. ZAKÁZKY 61_TERASA_BAZÉN	
				FORMÁT 420x297mm	
				PROFESE ARCH-STAVEBNÍ	
NÁZEV VÝKRESU :				MĚŘÍTKO :	ČÍSLO VÝKRESU :
DETAIL STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U VSTUPU DO TĚLOCVIČNY				1:5	05